



Lasten-Montage-Lift AL 75

■ Der **Lasten-Montage-Lift** ist ein kompaktes, leichtes Montagegerät, das sich beim Transport und im Einsatz durch seine Handlichkeit auszeichnet. Damit ist es eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative zum Einsatz von Arbeitsbühnen.

Mit einer Nutzlast von 300 kg ist es ideal zum Heben von Deckenelementen, Lichttraversen, Stahlträgern, Luftkanälen und anderen Leitungssystemen. Über die Handkurbel können Lasten bis auf eine Höhe von 7,50 m deckenbündig gehoben werden. Durch die stabilen Lenk-Bremsrollen und zusätzliche Ausleger ist ein sicheres und bequemes Arbeiten möglich.

€ 50* Mietpreis (At)

1 At. entspricht 9 Stunden
* ab 5 Tagen € 45 pro At.

Böcker ALP-Lift LM 750	
Maximale Tragfähigkeit	300 kg
Eigengewicht	182 kg
Maximale Hubhöhe Lastgabel oben (A)	7,50 m
Maximale Hubhöhe Lastgabel unten (B)	7,11 m
Transportlänge (D)	0,89 m
Transportbreite (F2)	0,76 m
Masthöhe (C)	2,197 m
Lastgabellänge (H)	0,65 m
Lastgabelbreite (I)	0,56 m
Abmaße des Liftes im Einsatz:	
Fahrgestelllänge (E)	2,005 m
Fahrgestellbreite (F1)	0,76 m
Breite mit ausgezogenen Auslegern (G)	1,80 m

